

Số: 1655 /BVAG-HCQT.TMS

An Giang, ngày 18 tháng 09 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

I. Thông tin gói thầu:

1. Tên dự toán mua sắm: Thi công cải tạo phòng X-Quang thành phòng CT Scanner
2. Tên gói thầu: Thi công cải tạo phòng X-Quang thành phòng CT Scanner

II. Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:

1. Tên yêu cầu báo giá: Thi công cải tạo phòng X-Quang thành phòng CT Scanner
2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa An Giang

3. Phân loại báo giá

☐ Gói thầu mua thuốc

☒ Gói thầu hàng hóa/dịch vụ

☐ Gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế

(Kèm danh mục hàng hóa/dịch vụ)

4. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Phạm Hữu Trí Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 0983119102
- Địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị
- Email: tomuasam.bvdkag@gmail.com

IV. Cách thức tiếp nhận báo giá:

1. Hình thức tiếp nhận báo giá: Đơn vị quan tâm phải gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (online qua website muasamcong.mpi.gov.vn)


2. Địa điểm phát hành yêu cầu báo giá: Chủ đầu tư đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời gian đăng tải đến trước 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 09 năm 2026.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày hết hạn nhận báo giá.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét, đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Duy Tân

Danh mục

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 1655 /BVAG-HCQT.TMS ngày 18/09/2026)

Stt	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Thi công cải tạo phòng X-Quang thành phòng CT Scanner	* Thi công cải tạo phòng X-Quang thành phòng CT Scanner: Kích thước: 6,1m x 5,7m. 1. Chì lá 1.000mm x 500mm x 1mm. Đóng cao 2,5m, ốp 4 mặt tường xung quanh phòng: - Ốp 4 mặt: $(6,1m + 5,7m) \times 2 \times 2,5m = 59m^2$ - Chồng mí giữa 2 tấm chì, che đầu đỉnh 10%: 5,9m² - Trừ cửa: $(1,4m + 0,8m) \times 2,2m = 4,8m^2$ - Đỉnh, nhân công Tổng diện tích chì lá: 60,1m². 2. Chì lá 1.000mm x 500mm x 2,5m. Nối cao thêm 1m, ốp 4 mặt tường xung quanh phòng CT Scanner: - Ốp 4 mặt: $(6,1m + 5,7m) \times 2 \times 1m = 23,6m^2$ - Chồng mí giữa 2 tấm chì, che đầu đỉnh 10%: 2,4m² - Đỉnh, nhân công Tổng diện tích chì lá: 26m². 3. Chì lá 1.000mm x 500mm x 1,5mm. Ốp trần phòng CT Scanner: - Ốp trần: $6,1m \times 5,7m = 34,8m^2$ - Chồng mí giữa 2 tấm chì, che đầu đỉnh 10%: 3,5m² - Đỉnh, nhân công Tổng diện tích chì lá: 38,3m². 4. Hệ khung sắt đỡ chì trần trên: Diện tích: 34,8m² - Thép hộp mạ kẽm 40mmx80mm, 13mm x26mm. - Sắt V ốp tường.	Bệnh viện Đa khoa An Giang	01	Gói

	5. Hoàn thiện sau chì bằng Alu, cao 3m: Diện tích: 70,8m² - Ốp 4 mặt: $(6,1m + 5,7m) \times 2 \times 3m = 70,8m^2$ - Alu, chỉ, keo, nhân công. 6. Bộ cửa lùa (cửa bệnh nhân đi) phòng chụp: Trọn bộ - Cửa lùa di chuyển trên khung treo, khung sắt ốp chì 3mm, định hướng cửa, ốp Alu 2 mặt, viền Inox 304, tay nắm inox đặc 304 - Kích thước cửa là 1400mm x 2200mm nên kích thước cửa lùa là KT: 1600mm x 2250mm. 7. Bộ cửa lùa (cửa KTV) phòng chụp: Trọn bộ - Cửa lùa di chuyển trên khung treo, khung sắt ốp chì 3mm, định hướng cửa, ốp Alu 2 mặt, viền Inox 304, tay nắm inox đặc 304 - Kích thước cửa là 800mm x 2200mm nên kích thước cửa lùa là KT: 1000mm x 2250mm. 8. Nổi sàn Vynil kháng khuẩn Karmeen (hoặc tương đương) khu vực mới cải tạo: Trọn gói - Vynil kháng khuẩn - Thương hiệu: Karmeen (hoặc tương đương) - Quy cách: dày 3mm, khổ ngang 2m. 9. Kiểm định an toàn bức xạ phòng CT Scanner: số lượng 1 lần. 10. Xe vận chuyển chì: số lượng 1 chuyến. * Thời gian thực hiện công trình: 90 ngày. * Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng. * Báo giá bao gồm thuế giá trị gia tăng; vật tư; chi phí vận chuyển; chi phí kiểm định; thi công lắp đặt và các chi phí khác có liên quan.			
--	--	--	--	--

Uud