SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

Số: 1403.../BVAG-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng nhà kho Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm An Giang với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: số 60 đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Nhân viên Phòng Hành Chánh Quản Trị	0969553174	honghanh.dh15kt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp: Báo giá gửi tại Tổ thầu - Phòng Hành chánh Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60, đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.2. Nhận qua thư: Báo giá gửi Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Nhân viên Phòng Hành chánh Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60, đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.3. Nhận qua email: Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 04 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h ngày 14 tháng 11 năm 2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Địa điểm giao hàng	Ghi chú
1	**PHẦN NỀN** Ban mặt bằng bằng máy đào 0.3m3 Số lượng: 1 = 1 (ca) Đắp bù cát nền công trình Khối lượng: 70,3*0,3= 21,09 (m3) Xây tường gạch ống câu thẻ nâng hố hầm tự hoại và ngăn đoạn kho bảo trì ra hàng rào Trục C (đoạn nối ra hàng rào): 1,2*1*0,2 = 0,24 (m3) Xây nâng hố tự hoại: 2,5*4*0,7*0,2 = 1,4 (m3) Trục A đoạn 1-2: 3,026*0,5*0,2 = 0,3026 (m3) Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PC40 (trát tường mới xây) Trục C (đoạn nối ra hàng rào): 1,2*1*2 = 2,4 (m2) Xây nâng hố tự hoại: 2,5*4*0,7*2 = 14 (m2) Trục A đoạn 1-2: 3,026*0,5*2 = 3,026 (m2) Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤75kg (tận dụng lại đan hiện trạng) Tấm đan HTH: 2 = 2 (cái) Rải tấm màng phủ nông nghiệp chống mất nước bê tông Khối lượng: 70,3 = 70,3 (m2) Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M300, đá 1x2, PC40 Khối lượng: 70,3*0,1 = 7,03 (m3)	**m2**	**70,3**	Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang	
2	**PHẦN KHUNG + MÁI** Gia công cột bằng thép hình (tấn) 02 Cột 75x75x1,4, L= 4,2m: 0,075*4*0,0014*7,85*4,2*2 = 0,0277 01 Cột 75x75x1,4, L= 3,9m: 0,075*4*0,0014*7,85*3,9*1 = 0,0129 01 Cột 75x75x1,4, L= 3,5m: 0,075*4*0,0014*7,85*3,5*1 = 0,0115 02 Cột 75x75x1,4, L= 3,5m: 0,075*4*0,0014*7,85*3,1*2 = 0,0204 01 Cột 40x40x1,4: 0,04*4*0,0014*7,85*4,2*1 = 0,0074 01 Cột 40x40x1,4: 0,04*4*0,0014*7,85*3,1*1 = 0,0055 Lắp cột thép các loại (tấn)	**m2**	**55,9**	Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang	- Thép sử dụng thép mạ kẽm - Tole sử dụng tole sóng vuông mạ màu. - Toàn bộ sơn 03 nước vị trí các mối hàn để chống rỉ.

	02 Cột 75x75x1,4, L= 4,2m: 0,075*4*0,0014*7,85*4,2*2 = 0,0277 01 Cột 75x75x1,4, L= 3,9m: 0,075*4*0,0014*7,85*3,9*1 = 0,0129 01 Cột 75x75x1,4, L= 3,5m: 0,075*4*0,0014*7,85*3,5*1 = 0,0115 02 Cột 75x75x1,4, L= 3,5m: 0,075*4*0,0014*7,85*3,1*2 = 0,0204 01 Cột 40x40x1,4: 0,04*4*0,0014*7,85*4,2*1 = 0,0074 01 Cột 40x40x1,4: 0,04*4*0,0014*7,85*3,1*1 = 0,0055 Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤12m (tấn) 02 Kèo thép 60x120x1.4: (0,06x2+0,12x2)*0,0014*7,85*8,4*2 = 0,0665 Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m (tấn) 02 Kèo thép 60x120x1.4: (0,06x2+0,12x2)*0,0014*7,85*8,4*2 = 0,0665 Gia công giằng mái thép (tấn) Giằng thép 50x100x1,4: (0,05*2+0,1*2)*0,0014*7,85*(6,5*3+8*3) = 0,1434 Lắp dựng giằng thép (tấn) Giằng thép 50x100x1,4: (0,05*2+0,1*2)*0,0014*7,85*(6,5*3+8*3) = 0,1434 Gia công xà gồ thép (tấn) Thép hộp 40x80x1.4: (0,04*2+0,08*2)*0,0014*7,85*6,5*12 = 0,2057 Lắp dựng xà gồ thép (tấn) Thép hộp 40x80x1.4: (0,04*2+0,08*2)*0,0014*7,85*6,5*12 = 0,2057 Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0.4mm (m2) Mái: 8,6*6,5 = 55,9 Gia công lắp đặt diềm mái (md) Khối lượng: 6,5+1,4*2+8*2 = 25,3 Lắp đặt máng thoát nước (md) Khối lượng: 6,5 = 6,5 Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 90mm (m) Khối lượng: 8 = 8				
3	**PHẦN VÁCH + MÁI ĐÓN** Gia công giằng mái thép (tấn) Thép hộp 30x30x1.4 trục A: 0,03*4*0,0014*7,85*(3*3+4,6*4) = 0,0361	**m2**	**64,24**	Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang	

	Thép hộp 30x30x1.4 trục 1: 0,03*4*0,0014*7,85*6,5*11 = 0,0943 Thép hộp 30x30x1.4 trục 3: 0,03*4*0,0014*7,85*6,5*8 = 0,0686 Lắp dựng giằng thép (tấn) Thép hộp 30x30x1.4 trục A: 0,03*4*0,0014*7,85*(3*3+4,6*4) = 0,0361 Thép hộp 30x30x1.4 trục 1: 0,03*4*0,0014*7,85*6,5*11 = 0,0943 Thép hộp 30x30x1.4 trục 3: 0,03*4*0,0014*7,85*6,5*8 = 0,0686 Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0,38mm Vách trục A: (0,8*3,025+7,129)/100 = 0,0955 Vách trục 1: 6,5*4,2/100 = 0,273 Vách trục 3: 6,5*3,1/100 = 0,2015 Trừ cửa: Đ2: -2,6*1/100 = -0,026 Lắp dựng cửa khung sắt + tole (m2) Đ2: 2,6*1 = 2,6 Lắp dựng cửa khung sắt + kính (m2) Đ1: 2,6*1 = 2,6 Cửa sổ: 2,9*1,6*1 = 4,64 Lắp dựng hoa sắt cửa lưới B40 (m2) Cửa sổ: 2,9*1,6*1 = 4,64 Lắp mái đón bằng tole (m2) Mái đón trục A: 1,0*4,6 = 4,6				

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

Nguyễn Duy Tân